


NOVÝ STAV



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÁ MOZAIKA 60/60/40mm
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/80mm
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA; PLOCHA 32 m2
- NOVÁ ŽULOVÁ MOZAIKA 60/60/40mm; PLOCHA 14 m2
- NOVÉ ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/80mm; PLOCHA 77 m2
- NOPOVÁ FÓLIE UKONČENÁ KRYCÍ LIŠTOU (VÝŠKY 300mm)
- SANACE OPĚRNÉ STĚNY- OTLUČENÍ OMÍTKY, OMYTÍ TLAK. VODOU, VYSPÁROVÁNÍ NÁHRADA POŠKOZENÉ ČÁSTI ZDIVA V ROZSAHU 10-20%

SKLADBY:

(pojezdné plochy)

- P1**
- Žulová mozaika 60/60/40 tl. 40mm
 - Ložná vrstva frakce 4/8 tl. 50mm
 - Štěrkodrt' frakce 8/32 tl. 150mm
 - Hrubé drcené kamenivo frakce 32/64 tl. 250mm
 - Rostlý terén
- P2**
- Žulové kostky 100/100/80
 - Ložná vrstva frakce 4/8 tl. 50mm
 - Štěrkodrt' frakce 8/32 tl. 150mm
 - Hrubé drcené kamenivo frakce 32/64 tl. 250mm
 - Rostlý terén

Pozn. terén se v ploše nové žulové dlažby vykope do hloubky 200-300mm z důvodu vyspádování a náhrady současné štěrkodrtě

anitas

projekční atelier

ANITAS s.r.o.

IČO: 257 55 668

DIČ: CZ 257 55 668

zodpovědný projektant:

Ing. Tomáš Rakouský

dokumentaci vypracoval:

Jan Hanšpach

Turnovská 21

295 01 Mnichovo Hradiště

tel./fax.: 326 774 215

Stavební úpravy parteru- zpevněné plochy II. etapa

SITUACE- NOVÝ STAV

<div>MÍSTO ST.: parcelní číslo st. 220</div> <div>v KÚ Bělá pod Bezdězem</div> <div>STAVEBNÍ ÚŘAD: Bělá pod Bezdězem</div> <div>KRAJ: Středočeský</div> <div>INVESTOR:</div> <div>Město Bělá pod Bezdězem</div> <div>Masarykovo nám. 90</div> <div>294 21 Bělá pod Bezdězem</div>	MĚŘÍTKO	1:50	<div>ZAK.ČÍSLO</div> <div>83/17</div> <div>ČÍSLO PARÉ</div>
	FORMÁT	A3	
	ÚČEL	DÚR+DSP	
	DATUM	IX/17	
	Č.VÝKRESU	D.2	