

Číslo stromu	Taxon	Návrh opatření	Náročnost opatření (1-3)
1	Paulownia tomentosa	RV	1
2	Juglans nigra	RZ, RL-LR, STD 4t (nižší úroveň), kontrola stávajících STD	3
3	Catalpa bignonioides	RB	2
4	Catalpa bignonioides	RZ, RL-LR - horizontální rameno	3
5	Acer campestre	RZ, RL-LR	2
6	Fagus sylvatica ´Purpurea´	STD 2x	2
7	Fraxinus excelsior	RB, RL-LR, SLEDOVAT !!!	3
8	Larix decidua	BO, SLEDOVAT !!! (dožívající)	
9	Salix alba ´Tristis´	RO,RV - 15% PROVEDENO	
10	Tilia platyphyllos	RZ, STD 2x výměna	3
11	Fraxinus angustifolia	RZ, kontrola STD	3
12	Fraxinus excelsior	RZ, RL-LR	3
13	Aesculus hippocastanum	RL-PV	1
14	Aesculus hippocastanum	RL-PV	1
15	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR	2
16	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR, STD	3
17	Aesculus hippocastanum	STD	2
18	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR	2
19	Aesculus hippocastanum	RZ	2
20	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR	2
21	Aesculus hippocastanum	RZ, OV, RL-LR, STD 2x	3
22	Aesculus hippocastanum	OV	1
23	Aesculus hippocastanum	RL-PV	1
24	Aesculus hippocastanum	RL-LR, STD - 2x	2
25	Aesculus hippocastanum	RL-LR, OV, STD	2
26	Aesculus hippocastanum	RL-LR	1
27	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR - 2x	2
28	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR, STD	2
29	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR	3
30	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR	1
31	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR, STD	2
32	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR	2
33	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR	2
34	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR	2
35	Aesculus hippocastanum	RZ, STD	2
36	Aesculus hippocastanum	RZ, RL-LR	2
37	Aesculus hippocastanum	RL-PV	1
38	Aesculus hippocastanum	RL-PV	1
39	Tilia cordata	OV, SSK, RO-10% - stabilní torzo	3
40	Tilia cordata	STD	2

Legenda navrhovaných opatření - podrobně v TZ
OV - Odstranění výmladků
RV - Výchovný řez
RZ - Zdravotní řez
RB - Bezpečnostní řez
RO-RV - 15% Redukce obvodová a výšková o 15 %
RO-30% - stabilní torzo - Redukce obvodová o 30% na stabilní torzo
RL-LR - Lokální redukce z důvodu stabilizace
RL-PV - Úprava podchozího a průjezdního profilu
SSK - Stabilizace sekundární koruny
STD - Bezpečnostní vazba dynamická
BO - Bez zásahu

LEGENDA :

22 Dřeviny ošetřované 38 ks

Dřeviny ponechané bez ošetření

Hlavní projektant	Vedoucí projektu	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Ivan Marek	Ing.Barbora Eismanová	Bc. Nina Jakušová, DiS.	Ing. Ivan Marek

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
Ing. Ivan Marek
Martinov 279
277 13 Kostelec nad Labem
tel.fax. +420 326 905120
e-mail: zahrarch@zahrarch.cz
www.zahrarch.cz

objekt:
Stabilizační a udržovací arboristické práce
Park na náměstí 2019
Bělá pod Bezdězem

investor: Město Bělá pod Bezdězem

obsah:
SITUACE - Návrh pěstebních opatření

číslo zakázky	11/01/2019
stupeň dokumentace	Průzkumy a rozbory
datum	leden/2019
měřítko 1:400	formát A2
datum revize:	výtisk číslo: 1