


půdorys 1.nadzemního podlaží navrhovaný stav

- P1
- prkna tl.30 mm na pero a drážku 30 mm
  - polštáře dřevěné 60x100 mm 60 mm
  - keramzit 150 mm
  - protiplišňový a protidřevokazný nátěr 1 mm
  - penetrační nátěr 1 mm
  - stávající ponechané konstrukce

- P2
- PVC krytina dle výběru investora 5 mm
  - prkna tl.30 mm na pero a drážku 30 mm
  - polštáře dřevěné 60x100 mm 60 mm
  - keramzit 140 mm
  - protiplišňový a protidřevokazný nátěr 1 mm
  - penetrační nátěr 1 mm
  - stávající ponechané konstrukce



LEGENDA

- (KP) kmitající panel  
(MO) minerální obklad



Legenda materiálu

- stávající zdivo z cihel plných Cp-vf ponechané
- nové zdivo z tvárnic HEBEL na tmel se sítí
- nové zdivo nosné z plných cihel Cp-vf
- betonová mazanina B20
- tepelná izolace minerální rohož ORSIL 200 mm
- sádkartová příčka s dvojitým opláštěním deskami 2x12,5 mm a minerální rohoží tl.60 mm
- rostlý terén

investor Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem			
autorský návrh Ing. Jan Budínský		proj. ucel. částí	
vedoucí projektant Ing. Jan Budínský		proj. ucel. částí	
HIP vypracoval Ing. Jan Budínský		PARD Praha Veverkova 7/1230, Praha 7 tel.: +420 603253163 email: pardpraha@quick IČO: 00563919	
název dokumentace Stavební úpravy 1.nadz. podl. Zámku Bělá pod Bezdězem pro ZUŠ na parc.č.st.1, katastr.území Bělá pod Bezdězem		stupeň DSP	datum 03/2021
obsah půdorys 1.nadzemního podlaží navrhovaný stav		zak. číslo 2021/03	číslo výkr. 3.