


VZOROVÉ OKNO A.ON/2
B.ON/1
světlost stavebního otvoru z exteriéru cca 1100/2100
před realizací nutno zaměřit každý otvor samostatně
včetně hloubky špalety dle okenního ostění




POPIS
OKNO ČTYŘKŘÍDEL ŠPALETOVÉ OTVÍRÁVÉ, DOWNTIT,
S VODOROVNÝM POUTCEM PROFILOVANÝM
HORNÍ I SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENÁ JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČÍ
ŠPALETA – DŘEVĚNÁ
ZASKLENÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL – IZOLAČNÍ SKLO 4/12 /4 MM ČÍRÉ
VNĚJŠÍ TABULE RUČNĚ TAŽENÉ SKLO, ZALUŠTOVAT
ZASKLENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL – SKLO 4MM ČÍRÉ
ULOŽIT DO SKLENÁŘSKÉHO TMELU
PROFILACE DLE PŮVODNÍCH OKEN DOCHOVANÝCH V OBJEKTU
KŘÍDLA S VLOŽENÝM ZAFREZOVANÝM CELOOBVODOVÝM TĚSNICÍM PROFILEM

MATERIÁL – MASIVNÍ HRANOL (TŘIDĚNÉ KVALITNÍ DŘEVO BEZ SUKŮ)
MAX.VLHKOST 12%
STŘED KŘÍDEL PŘEKRYT OBOUSTRANNOU KLAPAČKOU

KOVÁNÍ – TROJCESTNÝ UZÁVĚR
OLIVA SE ŠTÍTKEM DOBOVÁ MOSAZ(ODLITEK)
OKENNÍ ZÁVĚSY (DOBOVÉ) OCEL POD KRYCÍ NÁTĚR
OKENNÍ NÁRAZNÍKY DOBOVÉ POD KRYCÍ NÁTĚR
OKENNÍ ZASKOČKA DO ŠPALETY
OKENNÍ SKOBA OCEL POD KRYCÍ NÁTĚR

PROVEDENÍ – DUB POD KRYCÍ NÁTĚR
VNĚJŠÍ KŘÍDLA – VNĚJŠÍ STRANA ODSTÍN HNĚDÁ (DLE VZORU)
OSTATNÍ PLOCHY VČETNĚ PARAPETU A ŠPALETY
ODSTÍN SRAŽENÁ BILÁ(DLE VZORU)

VZOROVÉ OKNO B.ON/2
světlost stavebního otvoru z exteriéru 920/1650
před realizací nutno zaměřit každý otvor samostatně
včetně hloubky špalety dle okenního ostění




POPIS
OKNO ČTYŘKŘÍDEL ŠPALETOVÉ OTVÍRÁVÉ, DOWNTIT,
S VODOROVNÝM POUTCEM PROFILOVANÝM
HORNÍ KŘÍDLA DĚLENÁ JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČÍ
SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENÁ DVĚMI VODOROVNÝMI PŘÍČEMI
ŠPALETA – DŘEVĚNÁ
ZASKLENÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL – IZOLAČNÍ SKLO 4/12 /4 MM ČÍRÉ
VNĚJŠÍ TABULE SKLO RUČNĚ TAŽENÉ, ZALUŠTOVAT
ZASKLENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL – SKLO 4MM ČÍRÉ
ULOŽIT DO SKLENÁŘSKÉHO TMELU
PROFILACE DLE PŮVODNÍCH OKEN DOCHOVANÝCH V OBJEKTU
KŘÍDLA S VLOŽENÝM ZAFREZOVANÝM CELOOBVODOVÝM TĚSNICÍM PROFILEM

MATERIÁL – MASIVNÍ HRANOL (TŘIDĚNÉ KVALITNÍ DŘEVO BEZ SUKŮ)
MAX.VLHKOST 12%
STŘED KŘÍDEL PŘEKRYT OBOUSTRANNOU KLAPAČKOU

KOVÁNÍ – TROJCESTNÝ UZÁVĚR
OLIVA SE ŠTÍTKEM DOBOVÁ MOSAZ(ODLITEK)
OKENNÍ ZÁVĚSY (DOBOVÉ) OCEL POD KRYCÍ NÁTĚR
OKENNÍ NÁRAZNÍKY DOBOVÉ POD KRYCÍ NÁTĚR
OKENNÍ ZASKOČKA DO ŠPALETY
OKENNÍ SKOBA OCEL POD KRYCÍ NÁTĚR

PROVEDENÍ – DUB POD KRYCÍ NÁTĚR
VNĚJŠÍ KŘÍDLA – VNĚJŠÍ STRANA ODSTÍN HNĚDÁ (DLE VZORU)
OSTATNÍ PLOCHY VČETNĚ PARAPETU A ŠPALETY
ODSTÍN SRAŽENÁ BILÁ(DLE VZORU)

VZOROVÉ OKNO A.ON/1 okenní rám napojit na stávající vnitřní špaletu
B.ON/4
světlost stavebního otvoru z exteriéru cca 1100/2070–2100
před realizací nutno zaměřit každý otvor samostatně



POPIS
OKNO ČTYŘKŘÍDEL OTVÍRÁVÉ, DOWNTIT,
S VODOROVNÝM POUTCEM PROFILOVANÝM
HORNÍ KŘÍDLA DĚLENÁ JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČÍ
SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENÁ DVĚMI VODOROVNÝMI PŘÍČEMI
ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ SKLO 4/12 /4 MM ČÍRÉ
VNĚJŠÍ TABULE RUČNĚ TAŽENÉ SKLO, ZALUŠTOVAT

PROFILACE DLE PŮVODNÍCH OKEN DOCHOVANÝCH V OBJEKTU
KŘÍDLA S VLOŽENÝM ZAFREZOVANÝM CELOOBVODOVÝM
TĚSNICÍM PROFILEM


MATERIÁL – MASIVNÍ HRANOL (TŘIDĚNÉ KVALITNÍ DŘEVO BEZ SUKŮ)
MAX.VLHKOST 12%
STŘED KŘÍDEL PŘEKRYT OBOUSTRANNOU KLAPAČKOU

KOVÁNÍ – TROJCESTNÝ UZÁVĚR
OLIVA SE ŠTÍTKEM DOBOVÁ MOSAZ(ODLITEK)
OKENNÍ ZÁVĚSY (DOBOVÉ) OCEL POD KRYCÍ NÁTĚR

PROVEDENÍ – DUB POD KRYCÍ NÁTĚR
VNĚJŠÍ STRANA ODSTÍN HNĚDÁ (DLE VZORU)
OSTATNÍ PLOCHY VČETNĚ PARAPET
ODSTÍN SRAŽENÁ BILÁ(DLE VZORU)

PŘESNÁ BAREVNOST BUDE URČENA PŘED REALIZACÍ ZA PŘÍTOMNOSTI
ZÁSTUPCE NPÚ A PROJEKTANTA

VZOROVÉ OKNO A.ON/3
světlost stavebního otvoru z interiéru 1100/2100
před realizací nutno zaměřit každý otvor samostatně




POPIS
OKNO ČTYŘKŘÍDEL JEDNODUCHÉ OTVÍRÁVÉ, DOWNTIT,
S VODOROVNÝM POUTCEM
HORNÍ I SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENÁ JEDNOU VODOROVNOU PŘÍČÍ
ZASKLENÍ KŘÍDEL – SKLO JEDNODUCHÉ 4MM MLEČNÉ, PRŮSVITNÉ
ULOŽIT DO SKLENÁŘSKÉHO TMELU
PROFILACE DLE PŮVODNÍCH OKEN DOCHOVANÝCH V OBJEKTU
KŘÍDLA S VLOŽENÝM ZAFREZOVANÝM CELOOBVODOVÝM TĚSNICÍM PROFILEM

MATERIÁL – MASIVNÍ HRANOL (TŘIDĚNÉ KVALITNÍ DŘEVO BEZ SUKŮ)
MAX.VLHKOST 12%
STŘED KŘÍDEL PŘEKRYT OBOUSTRANNOU KLAPAČKOU

KOVÁNÍ – TROJCESTNÝ UZÁVĚR
OLIVA SE ŠTÍTKEM DOBOVÁ MOSAZ(ODLITEK)
OKENNÍ ZÁVĚSY (DOBOVÉ) OCEL POD KRYCÍ NÁTĚR
OKENNÍ SKOBA OCEL POD KRYCÍ NÁTĚR

PROVEDENÍ – DUB POD KRYCÍ NÁTĚR

VZOROVÉ OKNO B.ON/4
světlost stavebního otvoru z interiéru 1100/2200
před realizací nutno zaměřit každý otvor samostatně



POPIS
OKNO DVOUKŘÍDEL OTVÍRÁVÉ, VEN,
KŘÍDLA DĚLENÁ PĚTI VODOROVNÝMI PŘÍČEMI
ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ SKLO 4/12 /4 MM ČÍRÉ
VNĚJŠÍ TABULE RUČNĚ TAŽENÉ SKLO, ZALUŠTOVAT


PROFILACE DLE PŮVODNÍCH OKEN DOCHOVANÝCH V OBJEKTU
KŘÍDLA S VLOŽENÝM ZAFREZOVANÝM CELOOBVODOVÝM TĚSNICÍM PROFILEM

MATERIÁL – MASIVNÍ HRANOL (TŘIDĚNÉ KVALITNÍ DŘEVO BEZ SUKŮ)
MAX.VLHKOST 12%
STŘED KŘÍDEL PŘEKRYT OBOUSTRANNOU KLAPAČKOU

KOVÁNÍ – TROJCESTNÝ UZÁVĚR
ČTYŘHRAN
OKENNÍ ZÁVĚSY (DOBOVÉ) OCEL POD KRYCÍ NÁTĚR


PROVEDENÍ – DUB POD KRYCÍ NÁTĚR
VNĚJŠÍ STRANA ODSTÍN HNĚDÁ (DLE VZORU)
VNITŘNÍ STRANA ODSTÍN SRAŽENÁ BILÁ(DLE VZORU)

PROFILACE JE ORIENTAČNÍ
NUTNO PŘEVZIT Z OKNA DOCHOVANÉHO V OBJEKTU




PROFILACE JE ORIENTAČNÍ
NUTNO PŘEVZIT Z OKEN
PŮVODNĚ DOCHOVANÝCH

UPOZORNĚNÍ – VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI,
TU JE NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA,
NPÚ A ZÁSTUPCI PROJEKTANTA
PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚRIT VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
ZPRACOVATEL DODÁ VZORKY BAREVNOSTI A KOVÁNÍ,
PŘED VÝROBOU CELÉ SERIE OKEN BUDE VYROBEN A OSAZEN
NA STAVBU JEDEN VZOROVÝ KUS VČ. KOVÁNÍ A PO
KOMISIONELNÍM ODSOUHLASENÍM VŠEMI STRANAMI BUDE ZAHÁJENA
VÝROBA CELÉ SERIE.



ZKRÁCENÝ REZ B-B 1:2



REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA				
MÍSTO STAVBY:	Zámek č.p.1., 294 21 Bělá pod Bezdězem, Středočeský kraj			
OBJEDNATEL:	Město Bělá pod Bezdězem, IČ: 00237434 se sídlem: Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem			
ZÁSTUPCE INVESTORA:	referent RaMM Iva SVOBODOVÁ, tel. 326 700 902 koordinace projektu: ředitel MKZ Petr MATOUŠEK, Josef MÜLLER, mob. 736 162 787			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	<div></div> <div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 221 592 931, EMAIL: ATELIER@ATELIERTS.CZ</div>			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T.SANTAVÝ, Ing.arch. T.HENDRYCHOVÁ			
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	
Ing.arch. T.SANTAVÝ	Ing.arch. T.HENDRYCHOVÁ	Eva VEVEŘKOVÁ	Ing.arch. T.SANTAVÝ	
Č.ZAK.: 079 075 18 00 3489 047 19 00	NÁZEV DÍLA: BĚLÁ POD BEZDĚZEM REVITALIZACE AREÁLU ZÁMKU - ZÁPADNÍ KŘÍDLO - 3.NP. SPOLEČENSKÁ ČÁST (AKTUALIZACE PROJEKTU VI20) - JIŽNÍ KŘÍDLO - 3.NP. PŘÍLEŽITOSTNÉ UBYTOVÁNÍ		Č.PARE:	
DATUM: 09/2019				
POČET A4: 8				
NÁZEV (*.DWG): DET6				
MĚŘITKO: 1:20, 1:2	ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č.PŘÍLOHY:
STUPEŇ: DSP + DPS	NÁZEV PŘÍLOHY:	VZOROVÉ DETAILS OKEN		
PROFESE: STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ				
				DET.6